AVEL HEOL

Vente de matériel solaire haute performance
www.avelheol.fr

Offre commerciale : ref 17532022 **Le 09/05/2022**

Adresse du chantier	**Adresse de facturation**
	Mr Paul CHEVALIER **Deltasight** **Lieu-dit Laurandon** **71220 Sivignon**

Descriptif technique	Quantité	Montant
Installation autonome en couplage DC		
VOLTEC SOLAR Full black TARKA 126 - 375Wc Module de haute puissance VOLTEC SOLAR Fabricant: VOLTEC SOLAR, 20 ans de garantie 25 ans de garantie de performance linéaire avec 0,5 % réduction annuelle power-rating 375 126 demi cellules Tolérance de puissance +20 Wp type de connecteur MC4 Lo. x la. x ha.(mm): 1835 * 1042 * 35 Poids (kg) 21.2	8	1500 €
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/60 (12/24/48V-60A) **Tr- régulateur de charge solaire** Garantie 5 ans Victron Energy	1	552 €
Structure de montage aluminium pour tuiles avec crochets Crosshook 4S K2 System avec pose des panneaux en format portrait **Pose en selon implantation 2R4 portrait ou 1R8** Système de fixation Singlerail K2 System Crochets Crosshook 4S Single Rail 2.25m Etriers de fixation final Etriers de fixation intermédiaire Coupleurs Raccords de rails 1 Set Vis / écrou Terragrif K2ZS pour mise à la terre des panneaux Garantie fabricant 12 ans	1	452 €

AVEL HEOL

Vente de matériel solaire haute performance

www.avelheol.fr

Electronique de charge		
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V GX Convertisseur DC/AC et chargeur de batterie avec relais de transfert 50A Priorité batterie puis commutation automatique sur le réseau Chargeur : 70A Garantie 5 ans Victron Energy	1	1839 €
Sectionneur en charge BS III NH 1 250 A fix vis pour protection multiplus avec fusibles couteaux 250A	1	194 €
Busbar 250A 4P + cover Busbar pour les jonction DC multiplus et MPPT	2	103 €
Parc batteries 48V		
Batteries HOPPECKE SUN POWER V L 2-910 Eléments 2V – Version Filled and Charged Délai 22 à 23 semaines **Garantie: 12 mois selon Conditions Générales de Garantie HOPPECKE**	24	5707 €
Rack SL 2201	1	362 €
Bac de rétention AW2200	1	304 €
Transport spécifique Hoppecke	1	300 €
Total Matériel HT		11313 €
Transport + assurance depuis fournisseur		200 €
Remise spécifique (sur matériel Victron +7%)		200 €
Total HT		**11313 €**
Tva 20%		**2262.6 €**
Total TTC		**13575.6 €**

Le montant du devis inclus tout les éléments qui y sont mentionnés.

Devis valable 15 jours.

AVEL HEOL

Vente de matériel solaire haute performance

www.avelheol.fr

Conditions de paiements :

- 100% d'acompte à la commande , paiement possible en 3 fois

Bon pour accord :