AVEL HEOL

Vente de matériel solaire haute performance
www.avelheol.fr

Offre commerciale : ref 23312022 **Le 31/05/2022**

Devis autoconsommation 2x3kWc

Adresse du chantier	**Adresse de facturation**
	M. Patrick Chevalier Le Bois Dery 52 chemin de Grand Maison 49 150 Baugé en Anjou

Descriptif technique	Quantité	Montant
2 x KIT SOLAIRE 3000W VOLTEC SOLAR – DS3-L comprenant :	1	
VOLTEC SOLAR Full black TARKA 126 - 375Wc Module de haute puissance VOLTEC SOLAR Fabricant: VOLTEC SOLAR, 20 ans de garantie 25 ans de garantie de performance linéaire avec 0,5 % réduction annuelle power-rating 375 126 demi cellules Tolérance de puissance +20 Wp type de connecteur MC4 Lo. x la. x ha.(mm): 1835 * 1042 * 35 Poids (kg) 21.2	16	3520 €
Micro Onduleurs APS DS3-L 1 micro onduleur = 2 modules solaires 775VA max en sortie onduleur Rendement de 95.5% Faible tension de démarage Synchronisation réseau très rapide (< 20s) Avec **extension garantie fabricant à 20 ans**	8	1400 €
Câble bus APS 230V avec connecteur pour micro onduleurs injection monophasé 2m de câble AC mono 3G2.5mm2	8	96 €
Embout de terminaison étanche pour DS3	2	18 €
Paire de coupleur mâle /femelle pour raccordement du câble APS au câble domestique	2	20 €

AVEL HEOL

Vente de matériel solaire haute performance
www.avelheol.fr

Coffret de protection électrique AC monophasé 20A Coffret de protection IP 65 avec : 1 disjoncteur AC 20A + différentiel 30mA, protection de type AI immunisé Icc 3kA Parafoudre de type II avec protection disjoncteur 1 Barrette de répartition de terre Ensemble presse étoupes - Filerie 6mm² HO7 VK	2	270€
Passerelle de communication pour suivi de la production APS ECU-C 2 tores de mesures inclus	2	558 €
Structure fixation au sol GSE Ground System pour 8 panneaux	2	1674 €
Total Matériel HT		7556 €
Transport + assurance depuis fournisseur **Livraison sur palettes filmées avec camion hayon et rdv transporteur**		Offert
Total HT		7556 **€**
Tva 20%		**1511.2€**
Total TTC		**9067.2 €**

Le montant du devis inclus tous les éléments qui y sont mentionnés.
Devis valable 15 jours.
Délai de livraison estimé (sauf aléas transport et/ou disponibilité matériel) : 4 semaines

Conditions de paiements :

- 100% d'acompte à la commande

Bon pour accord :