SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Tél. : 06 16 37 12 15

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
	Rénovation d'une piscine 10x5 m - suppression de la machinerie en sous sol - changement des lignes hydrauliques - mise en place de 2 skimmers - réhausssement du fond du bassin en fond plat 1.50 m - création d'un nouveau local technique - création d'une banquette - changement du liner					
MO DIVER	Démolition des margelles existantes et évacuation des déchets	1.00		566.67	566.67	680.00
ARTDIVERS	Réalisation d'une tranchée dans le béton du bassin au local technique	1.00		1 250.00	1 250.00	1 500.00
ARTDIVERS	Réalisation d'une tranchée dans le béton 20-30 cm sur tout le pourtour du bassin, pour passage des tuyaux pièces à sceller. Mise en place des traversées de paroi, prise balai et refoulements dans la structure existante	1.00		2 600.00	2 600.00	3 120.00
3352	TRAVERSEE DE PAROI 3352 2"/50	4.00		9.58	38.33	46.00
3331	PRISE BALAI 3331	1.00		11.63	11.63	13.95

Total à reporter **Total HT : 4 466.63 €** **Total TTC : 5 359.95 €**

SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Total à reporter **Total HT : 4 466.63 €** **Total TTC : 5 359.95 €**

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
3315	BUSE REFOULEMENT 3315	3.00		13.25	39.75	47.70
3481PLDBL	PROJECTEUR LINER BLANC 13.5W CELG3 LED HAYWARD TRADI Dont éco-participation : 0.24 € TTC	2.00		203.25	406.50	487.80
chgtskimme	FORFAIT POSE DE SKIMMER -démontage margelle -changement raccordement hydraulique du skimmer -calage béton du skimmer	2.00		791.67	1 583.34	1 900.01
SKIMMER	SKIMMER hayward 3119 COFIES LINER GM Skimmer grande meurtrière 455 x 210	2.00		96.25	192.50	231.00
21759	TUYAUTERIE (local à 5 ml du bassin) kit plomberie by-pass chauffage Les pièces à sceller sont reliées au local technique par une tuyauterie indépendante	1.00		1 000.00	1 000.00	1 200.00
POSE FILT	MONTAGE ENSEMBLE FILTRATION Installation filtration Branchement électrique	1.00		2 250.00	2 250.00	2 700.00

Total à reporter **Total HT : 9 938.72 €** **Total TTC : 11 926.46 €**

SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Total à reporter	**Total HT : 9 938.72 €**	**Total TTC : 11 926.46 €**

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
	Branchement hydraulique Raccordement aux évacuations Mise en route et test ***Le client devra faire poser une ligne électrique spécifique à l'alimentation de la piscine protégée en tête par un disjoncteur de protection humaine de 30mA.***					
ART0215	COFFRET ELECTRIQUE PANORAMA 300 W	1.00		230.00	230.00	276.00
SLL300E	POMPE SILENSOR 1.5CV MONO 4.5L 20M3/H Dont éco-participation : 0.50 € TTC	1.00		775.00	775.00	930.00
FILTRE A	FILTRE SUPERPOOL LAM. D750 SIDE 2' Filtre laminé polyester 22m3/h vanne 6 voies side pied pivotant manomètre Garantie accessoires : 2 ans Garantie cuve et filtre : 10 ans	1.00		755.00	755.00	906.00
SE100	FORFAIT CHANGEMENT DE SABLE Sac de sable 25kg inclus	1.00		200.00	200.00	240.00
PISC4038	SABLE granulométrie 0.7 à 1.3mm pour filtration finesse de filtration 40 um sac de 25kg	6.00		10.00	60.00	72.00
TPT101	**Dépose liner existant**	1.00		375.00	375.00	450.00
ARTDIVERS	Mise a niveau de l arase, pose de rails	1.00		400.00	400.00	480.00

Total à reporter	**Total HT : 12 733.72 €**	**Total TTC : 15 280.46 €**

SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Total à reporter **Total HT : 12 733.72 €** **Total TTC : 15 280.46 €**

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
	accrochage					
PSI-PR46 006	RAIL PVC LINER HORIi2.40 M LA BARRE C/10 P/50 Largeur 4.6 cm barre de 2.40 ml	30.00		7.50	225.00	270.00
ARTDIVERS	Modification du fond piscines a 1.50 m empierrement , re-coulage d'un radier béton ,mis en place d'une bonde fond	1.00		2 041.67	2 041.67	2 450.00
ESCALIER	STRUCTURE banquette - Implantation -Mise en place des contres marches avec acier pour coulage -Enduit finition lissé	1.00		1 308.33	1 308.33	1 570.00
LINER 201	LINER 75/100° QUALITE CELSIUS OU DREAMLINER 33° REF 2015 Garantie d'étanchéité 10 ans (membrane et soudure) Tenue à la température 33° Résistance aux tâches garantie 6 ans Garantie stabilité dimensionnelle 3 ans *Conforme à la norme NF T 54-803*	95.00	10.00	29.73	2 542.20	3 050.64
LINER ESC	LINER ESCALIER MINOS ANTI-DERAPANT Escalier d'angle 4 marches + plage Largeur de 4 à 5 m 75/100 anti-dérapant	1.00	10.00	2 372.00	2 134.80	2 561.76
ARTDIVERS	kit joint -skimmer	1.00		125.00	125.00	150.00

Total à reporter **Total HT : 21 110.72 €** **Total TTC : 25 332.86 €**

SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Total à reporter **Total HT : 21 110.72 €** **Total TTC : 25 332.86 €**

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
	- buse de refoulement - projecteur x2 -bond de font					
TPT101	POSE LINER	1.00		1 083.33	1 083.33	1 300.00
DECHETS	Traitement des déchets	1.00		91.67	91.67	110.00
BALNEO	KIT BALNÉO AMBIANCE 1 Pompe 3CV 1 Coffret éléctrique avec disjoncteur 10-16amp 1 Bouton pneumatique 4 Hydrojets 4 Jet orientables 1 Grille d'aspiration	1.00		2 490.00	2 490.00	2 988.00
ART0024	MAIN D'OEUVRE pose BALNEO	1.00		901.67	901.67	1 082.00
PACPOLYT	POMPE A CHALEUR MASTER INVERTER M MONO Fonctionnement jusqu'à -15°C • Puissance Air à 15°C 11,5 kW • Puissance Air à 28°C 16,5 kW • Bassin 70-85m3 Niveau sonore mini 22dB (a) Garantie 3 ans POLYTROPIC	1.00		3 673.29	3 673.29	4 407.95

Total à reporter **Total HT : 29 350.67 €** **Total TTC : 35 220.81 €**

SAS REVA PISCINES
ZA DE LA MÛRIE
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
Tel. : 02 41 31 84 84 - Fax : -
E-mail : revapiscines.contact@gmail.com

M. et Mme CHEVALIER PATRICK
17 ROUTE DE GRAND MAISON
49150 BAUGE EN ANJOU

Devis

Client	Devis	Date
	DV0005866	02/12/2021

Total à reporter **Total HT : 29 350.67 €** **Total TTC : 35 220.81 €**

Article	Désignation	Qté	Rem%	Pu_HT	Total HT	Total TTC
	Dont éco-participation : 8.00 € TTC					
POSEPAC	INSTALLATION PAC (filtration reva)	1.00		125.00	125.00	150.00

COMMANDE RÈGLEMENTS :
Acompte de 30 % à la commande :
le solde à la mise en service :

Base HT	Taux	Montant TVA
29 475.67	20.00 %	5 895.13

Total HT :	29 475.67 €
Total TVA :	5 895.13 €
Total TTC :	35 370.81 €
Acompte Versé :	0.00 €
Net à payer :	**35 370.81 €**